

ANEXO II - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR) - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Fornecimento, retirada de elevador existente, incluindo fabricação, entrega e instalação de novo elevador de acessibilidade pronto para uso

Este IMR deve ser avaliado junto com o Cronograma Físico-Financeiro - Anexo IV do Edital

Item	Descrição da Atividade / Critérios de Aceitação	Prazo de execução por etapa	O peso em percentual corresponde ao valor financeiro proporcional sobre o valor total da contratação do objeto	Atraso (Dias)	Glosa Aplicada (%)	Observações da Fiscalização
1	PROJETOS E MEDIÇÕES: • Realização de visita técnica e medições in loco. • Elaboração e apresentação dos desenhos e projetos executivos do novo elevador para apreciação e aprovação da equipe de fiscalização da Contratante. • Cronograma Físico-Financeiro – Anexo IV do Edital deverá ser alinhado a sua execução em reunião entre representantes da Contratada e do Contratante. • Emissão da respectiva ART de projeto técnico. [Regra de Glosa para atraso da entrega]: Até 5 dias = 2% 6 a 15 dias = 5% A partir de 16 dias = 10%	Etapa 1 (30 dias)	10,00%			
2	RETIRADA DO ELEVADOR EXISTENTE E DESTINAÇÃO AMBIENTAL: • Desmontagem integral e remoção do elevador atualmente instalado no prédio. • Transporte, limpeza da caixa de corrida/poço. • Destinação final ambientalmente adequada de resíduos e sucatas com comprovação legal (Lei nº 12.305/2010). [Regra de Glosa para atraso da entrega]: Até 10 dias = 5% A partir de 11 dias = 10%	Etapa 2 (60 dias)	15,00%			
3	FABRICAÇÃO E ENTREGA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL: • Processamento, fabricação e customização do elevador de acessibilidade (cap. mínima de 600 kg, 3 pavimentos, portas automáticas e VVVF). • Transporte, descarregamento e entrega física de todos os componentes nas dependências do campus. [Regra de Glosa]: Até 7 dias = 3% 8 a 20 dias = 7% A partir de 21 dias = 10%	Etapa 3 (120 dias)	35,00%			
4	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA: • Instalação mecânica, fixação de guias, montagem da estrutura e cabine acessível nos 3 pavimentos. • Instalação elétrica, ligação do inversor de frequência (VVVF), sistema de resgate automático e demais dispositivos. [Regra de Glosa para atraso da entrega]: Até 5 dias = 2% 6 a 10 dias = 5% A partir de 11 dias = 10%	Etapa 4 (30 dias)	20,00%			
5	TESTES, TREINAMENTO E ENTREGA TÉCNICA: • Realização de testes operacionais de segurança e de carga em conformidade com as normas ABNT (NBR 9050 e NBR 12892:2022). • Treinamento básico dos servidores designados. • Emissão de ART de instalação e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo. [Regra de Glosa para atraso da entrega]: 1% por dia de atraso (limite de 10%) Falta de ART bloqueia pagamento bruto e aplicação de demais sanções previstas no edital e em seus anexos	Etapa 5 (30 dias)	20,00%			

Observação Importante:
- As glosas serão calculadas sobre o valor percentual da etapa correspondente

RESULTADO DA AVALIAÇÃO
GLOSAR NA FATURA R\$
VALOR DA NF A SER EMITIDA: R\$

DATA	FISCAL TÉCNICO	FISCAL ADMINISTRATIVO
	GESTOR DO CONTRATO	PREPOSTO DA CONTRATADA